

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION A. REPARACIÓN COCINA ZONAS ANEXAS

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
1.1	U	Retirada y acopio moiliario y posterior montaje. A justificar, por horas de mano de obra especializada, material y almacenaje según criterio de la DF realizado por personal altamente cualificado tanto en el desmontaje como el posterior montaje en perfectas condiciones de uso de todo el mobiliario y aparatos que puedan molestar para la sustitución y reimpermeabilización del solado.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total u				1,000	12.542,00	12.542,00
1.2	M2	Demolición solado y zócalo incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero autorizado.Medido en proyección horizontal.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	104,14			104,140	
							104,140	104,140
		Total m2				104,140	15,00	1.562,10
1.3	MI	Levantado se sumideros y canaletas incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero autorizado.Medido en proyección horizontal.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	35,00			35,000	
							35,000	35,000
		Total ml				35,000	19,31	675,85
1.4	M2	Impermeabilización en toda la zona afectada incluyendo solapes y mermas en toda la superficie de actuación. Se realizarán las actuaciones necesarias para asentar la impermeabilización con garantías incluyendo medias cañas realizadas con mortero de cemento o piezas especiales, recrecidos, solapes, rozas y solapes con paredes hasta una altura de 20 cm como mínimo. Se incluyen las pruebas necesarias para verificar la estanqueidad de la ejecución. Medido en proyección horizontal.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	104,14			104,140	
							104,140	104,140
		Total m2				104,140	30,91	3.218,97
1.5	M2	Canales o sumideros de recogida de aguas con ajuste pavimento PVC de la misma marca y fabricante que el pavimento seleccionado del suelo. Se recibo todo el conjunto totalmente terminado y en buenas condiciones de uso para tráfico intenso.Medido en proyección horizontal.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	35,00			35,000	
							35,000	35,000
		Total m2				35,000	43,78	1.532,30
1.6	M2	Formación pendientes y pasta alisadora en la base de la zona de actuación totalmente terminada y adaptada para la colocación posterior del pavimento. Se incluyen las pruebas a realizar para comprobar el porcentaje de humedad y aquellas actuaciones a realizar con la aplicación de los productos necesarios para su correcta terminación. Medido en proyección horizontal.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	104,14			104,140	
							104,140	104,140
		Total m2				104,140	11,27	1.173,66
1.7	M2	Pavimento vinílico homogéneo y monocapa en rollos de 2 m de ancho tipo STRONGHOLD 30 de ALTRO o equivalente equivalente, con garantía de 5 años, colocado mediante adhesivo de emulsión acrílica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC, con juntas soldadas con cordón de soldadura sobre soporte apto según indicaciones del fabricante, liso, con p.p. de rodapie de aluminio 1/4 de círculo, color natural, con fijación mecánica a suelo y paramento vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION A. REPARACIÓN COCINA ZONAS ANEXAS

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	104,14			104,140	
							104,140	104,140
		Total m2				104,140	67,55	7.034,66
1.8	M2	Desmontaje placas y revestimientos de techo y paredes para el saneado en la planta incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero autorizado. Medido en proyección horizontal, superficie real descontando todos los huecos.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4	6,00		3,50	84,000	
			2	217,23			434,460	
							518,460	518,460
		Total m2				518,460	12,88	6.677,76
1.9	M2	Suministro y colocación de perfil metálico L 120 o el que la DF estime necesario para el refuerzo del apoyo de las placas, cosido con tornillos químicos de métrica 10 a la viga o los refuerzos que se consideren necesarios por parte de la DF. A justificar.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	217,23			434,460	
			4	6,00		3,50	84,000	
							518,460	518,460
		Total m2				518,460	12,88	6.677,76
1.10	M2	Reposición placa techo y paredes 2x12.5 h conforme la geometría existente incorporando piezas especiales, lucernarios y luminarias según las formas existentes, incluyendo todo tipo de remates y encuentros. Medido en proyección horizontal.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	217,23			434,460	
			4	6,00		3,50	84,000	
							518,460	518,460
		Total m2				518,460	23,16	12.007,53
1.11	M2	Pintura plástica satinada exteriores en paredes y techos. Revestimiento de paramentos exteriores con pintura clorocaucho de máxima resistencia a los productos de tratamiento de piscinas, hongos y humedades, con anclaje, impermeable, no resbaladizo, con textura tipo liso y acabado satinado, en color blanco, de aplicación sobre paramentos verticales exteriores de mortero de cemento, para uso en piscinas, pistas de tenis y paredes de frontones, previa limpieza general de la superficie, con mano de imprimación y dos manos de acabado a brocha. Medición realmente ejecutada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	217,23			434,460	
			4	6,00		3,50	84,000	
							518,460	518,460
		Total m2				518,460	7,50	3.888,45
1.12	M2	Reposición y creación registros, huecos y ventilaciones y remates perimetrales encuentro paramento vertical, según necesidades de las instalaciones existentes. Incluso reinstalación de piezas de iluminación, marcos de acero inoxidable acopiados en el desmontaje del techo. A justificar y según criterio DF.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	217,23			434,460	
			4	6,00		3,50	84,000	
							518,460	518,460
		Total m2				518,460	6,44	3.338,88
1.13	MI	Reparación encuentro cerramiento cubierta en zona exterior cafetería consistente en apertura de solado en un ancho de un metro aproximadamente, reposición impermeabilización y refuerzos con formación de nuevo encuentro con cerramiento mediante el embutimiento de la lámina en roza a paramento y mimbrel de protección. Reposición de todos los elementos de pavimento y revisión y saneamiento de la zona inferior. A justificar según criterio DF.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION A. REPARACIÓN COCINA ZONAS ANEXAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		7 6,00		42,000	
				42,000	42,000
		Total ml:	42,000	165,00	6.930,00
1.14	U	Limpieza agua a presión en paredes y techos en la planta inferior para limpiar el agua sucia que impregna paredes y techos hasta llegar a la base soporte del material. Incluye el cepillado de las zonas más deterioradas con los productos y materiales adecuados, según instrucciones de la DF.			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		1		1,000	
				1,000	1,000
		Total u:	1,000	1.545,00	1.545,00
Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACION A. REPARACIÓN COCINA ZONAS ANEXAS :					68.804,92

Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
2.1	U	Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	1,00		3,00	3,000	
							3,000	3,000
		Total u:				3,000	12,40	37,20
2.2	M	Levantado de barandillas de hierro, incluso garras de anclaje, y accesorios, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero, , según NTE/ADD-18.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	6,00			6,000	
			1	3,00			3,000	
							9,000	9,000
		Total m:				9,000	9,60	86,40
2.3	M2	Levantado de mampara de aluminio, incluida el reaprovechamiento de todos los elementos o la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4	6,00		3,75	90,000	
							90,000	90,000
		Total m2:				90,000	12,31	1.107,90
2.4	M2	Picado de viga de hormigón armado hasta descubrir las armaduras, incluida la limpieza del armado y la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	6,00			6,000	
			1	3,00			3,000	
							9,000	9,000
		Total m2:				9,000	6,51	58,59
2.5	M3	Demolición de losa maciza de hormigón armado mediante martillo neumático y equipo de oxicorte, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	6,00	1,00	0,35	2,100	
			1	3,00	1,00	0,35	1,050	
							3,150	3,150
		Total m3:				3,150	165,18	520,32
2.6	M2	Demolición de falso techo formado por placas de escayola o yeso con una sustentación a base de perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	149,98			149,980	
							149,980	149,980
		Total m2:				149,980	5,78	866,88
2.7	M2	Forjado bidireccional horizontal de losa aligerada de 40 cm de canto ejecutado con intereje de 80 cm, ancho de nervio de 15 cm, con casetón de poliestireno expandido, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-25/B/20/I y una cuantía media de 35 kg/m2 de acero B500S en vigas, nervios, zunchos y negativos. Incluso parte proporcional de ábacos y zunchos, refuerzos superiores e inferiores, crucetas, solapes, elementos de montaje, cercos y armadura de vigas y zunchos. Incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	6,00	3,00		18,000	
							18,000	18,000

Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

Nº	Ud	Descripción	Medición		Precio	Importe		
Total m2:			18,000		110,15	1.982,70		
2.9	U	Mampara metálica acristalada conforme los planos de proyecto y criterio DF según los modelos que están instalados en la ETSAV, realizados exactamente de la misma forma y con los mismos materiales a los existentes. Incluye barrera fónica por encima del falso techo.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			8				8,000	
							8,000	8,000
Total u:			8,000		1.124,37	8.994,96		
2.10	M2	Trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/400 (48+12.5) LM45 (designación según ATEDY) de altura máxima 2.75 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	8,75		3,75	32,813	
			1	2,72		1,00	2,720	
			2	4,47		1,00	8,940	
			1	5,89		1,00	5,890	
			1	1,54		1,00	1,540	
			1	1,10		3,75	4,125	
			1	5,95		3,75	22,313	
							78,341	78,341
Total m2:			78,341		33,89	2.654,98		
2.11	M2	Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 H1+70+15 H1] LM60 (designación según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a cada lado de una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.						
			Altura máxima= 4.2 m Resistencia al fuego= EI 45 Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 45.7					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	1,10		3,75	4,125	
							4,125	4,125
Total m2:			4,125		81,74	337,18		
2.12	M2	Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	8,75		3,75	32,813	
			1	2,72		1,00	2,720	
			2	4,47		1,00	8,940	
			1	5,89		1,00	5,890	
			1	1,54		1,00	1,540	
			1	1,10		3,75	4,125	
							(Continúa...)	

Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

Nº	Ud	Descripción	Medición		Precio	Importe	
2.12	M2	Pint plast acrl lis int vert bl	(Continuación...)				
		1	5,95	3,75	22,313		
		2	1,10	3,75	8,250		
					86,591	86,591	
		Total m2		86,591	5,62	486,64	
2.15	M2	Falso techo realizado con el mismo modelo similar al existente pero con modulaciones longitudinales de 1.50 m conforme se indica en planos, incluso parte proporcional de elementos de suspensión y todo tipo de piezas especiales.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	149,98			149,980	
						149,980	149,980
		Total m2		149,980	86,47	12.968,77	
2.16	M2	Abrillantado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una abrillantadora que de capa y cristaliza el suelo.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	149,98			149,980	
						149,980	149,980
		Total m2		149,980	3,56	533,93	
2.17	M2	Pulido del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una pulidora con disco de grano muy fino.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	149,98			149,980	
						149,980	149,980
		Total m2		149,980	4,32	647,91	
2.18	U	Suministro y colocación de Puerta tipo C1, según materiales existentes y planos de proyecto. Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.Totalmente terminado y puesto en uso					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		6				6,000	
						6,000	6,000
		Total u		6,000	736,50	4.419,00	
2.19	U	Suministro y colocación de Puerta tipo C2, según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1				1,000	
						1,000	1,000
		Total u		1,000	1.117,88	1.117,88	
2.20	U	Suministro y colocación de Puerta tipo C3, según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1				1,000	
						1,000	1,000
		Total u		1,000	1.907,01	1.907,01	
2.21	U	Suministro y colocación de Puerta tipo C5 mostrador, según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1				1,000	

Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
							1,000	1,000
			Total u		1,000	2.761,87		2.761,87
2.22	U	Suministro y colocación de Puerta tipo C6 corredera almacén, según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total u		1,000	3.485,23		3.485,23
2.23	U	Suministro y colocación de Puerta tipo C7 cierre mostrador, según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total u		1,000	2.827,65		2.827,65
2.24	U	Suministro y colocación de Puerta tipo C8, según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,000	
							2,000	2,000
			Total u		2,000	644,44		1.288,88
2.25	M2	Adecuación acceso desde exterior, retirando elementos existenes en solado incluso base y pendientes, verficando la impermeabilización en todos los encuentros. Formación de base y pavimento sin barreras arquitectónicas y reposición de la base y pavimento similar al existente. Totalmente terminado y puesto en uso según normativa vigente DB SUA.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	2,97	1,54		4,574	
							4,574	4,574
			Total m2		4,574	59,18		270,69
2.26	M2	Paramento PR3 acceso exterior, realizado con hoja de ladrillo perforado, asilamiento y empanelado de tablero fenólico, acabado similar al existente, según criterio e indicaciones DF. Totalmente terminado y con todo tipo de encuentros y juntas.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	2,97		3,75	11,138	
							11,138	11,138
			Total m2		11,138	185,00		2.060,53
2.27	MI	Rodapié mármol negro marquina 7 cm, con cara y canto pulido y remate chaflán en el canto,	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	8,75			8,750	
			1	2,72			2,720	
			2	4,47			8,940	
			1	5,89			5,890	
			1	1,54			1,540	
			1	1,10			1,100	
			1	5,95			5,950	
			2	1,10			2,200	
							37,090	37,090
			Total ml		37,090	15,45		573,04
2.28	M2	Reposición terrazo similar al existente	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
			1	25,00			25,000	
							25,000	25,000
			Total m2:		25,000		27,81	695,25
2.29	U	Reposición hojas puertas exteriores, en zona anexa al acceso a esta zona. A justificar según criterio DF.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
			Total u:		1,000		1.545,00	1.545,00
Total presupuesto parcial nº 2 ACTUACIÓN B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES...								54.236,39

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN C. REFORMA Y ADECUACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
3.1	U	Cierre provisional en fase intermedia para garantizar la estanqueidad entre zona de trabajo y zona de obras, a justificar según criterio de la propiedad y DF						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total u					1,000	1.545,00
3.2	U	Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a 6m2, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	2,75		3,75	10,313	
							10,313	10,313
		Total u					10,313	127,88
3.3	M2	Demolición de falso techo formado por placas de escayola o yeso con una sustentación a base de perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	271,79			271,790	
							271,790	271,790
		Total m2					271,790	1.570,95
3.4	M2	Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 12cm de espesor manulamente, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	4,50		3,75	16,875	
							16,875	16,875
		Total m2					16,875	72,73
3.5	U	Levantado de inodoro y accesorios, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total u					1,000	11,25
3.6	U	Levantado de lavabo y accesorios, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total u					1,000	12,07
3.7	U	Desmontado de instalación de fontanería en vivienda de una superficie menor de 100m2 y con una complejidad media, incluso, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total u					1,000	312,33
3.8	M2	Aislamiento térmico de techo realizado mediante la proyección de 50mm de espuma de poliuretano de celda cerrada con una densidad de aplicación de entre 35 y 45 kg/m3, una conductividad térmica de 0.032 W/mK, una resistencia térmica de 1.56 m2K/W y una reacción al fuego Euroclase E, conforme a UNE 92120-1:1998.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN C. REFORMA Y ADECUACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
		1	271,79	271,790			
				271,790	271,790		
		Total m2	271,790	14,37	3.905,62		
3.9	M2	Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y blancura, resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento o cualquier tipo de soporte, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado aplicado a pistola, según NTE/RPP-24.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	271,79			271,790	
						271,790	271,790
		Total m2	271,790			6,42	1.744,89
3.10	M2	Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	2,70		3,00	8,100	
		1	6,00		3,00	18,000	
		1	5,97		3,00	17,910	
		4	6,00		3,00	72,000	
		1	6,00		3,00	18,000	
		1	1,55		3,00	4,650	
		2	6,00		3,00	36,000	
		2	3,00		3,00	18,000	
		1	5,89		3,00	17,670	
		1	3,00		3,00	9,000	
		1	6,00		3,00	18,000	
		1	1,50		3,00	4,500	
		1	3,00		3,00	9,000	
		1	3,07		3,00	9,210	
		1	2,91		3,00	8,730	
						268,770	268,770
		Total m2	268,770			5,62	1.510,49
3.11	M2	Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y blancura, resistente en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, aplicado a pistola, según NTE/RPP-24.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	2,70		1,00	2,700	
		1	6,00		1,00	6,000	
		1	5,97		1,00	5,970	
		4	6,00		1,00	24,000	
		1	6,00		1,00	6,000	
		1	1,55		1,00	1,550	
		2	6,00		1,00	12,000	
		2	3,00		1,00	6,000	
		1	5,89		1,00	5,890	
		1	3,00		1,00	3,000	
		1	6,00		1,00	6,000	
		1	1,50		1,00	1,500	
						80,610	80,610
		Total m2	80,610			5,76	464,31
3.12	M2	Abrillantado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una abrillantadora que de capa y cristaliza el suelo.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN C. REFORMA Y ADECUACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición		Precio	Importe	
			1	271,79	271,790		
					271,790	271,790	
		Total m2		271,790	2,89	785,47	
3.13	M2	Pulido del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una pulidora con disco de grano muy fino.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	271,79			271,790	
						271,790	271,790
		Total m2		271,790	3,47	943,11	
3.14	U	Puerta tipo C4 automática y serigrafía en zona acceso desde la calle incluyendo marquesina y piezas laterales de protección acabadas en acero inoxidable sobre estructura metálica tubular. Incluye todos los encuentros y herrajes necesarios para encajar con el resto de elementos existentes en condiciones de estanqueidad. Totalmente terminado y en buen uso.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1				1,000	
						1,000	1,000
		Total u		1,000	3.605,00	3.605,00	
3.15	M2	Trasdosado autoportante libre sencillo 60.5/400 (48+12.5) LM45 (designación según ATEDY) de altura máxima 2.75 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	2,70		3,75	10,125	
		1	6,00		3,75	22,500	
		1	5,97		3,75	22,388	
		4	6,00		3,75	90,000	
		1	6,00		3,75	22,500	
		1	1,55		3,75	5,813	
		2	6,00		3,75	45,000	
		2	3,00		3,75	22,500	
		1	5,89		3,75	22,088	
		1	3,00		3,75	11,250	
		1	6,00		3,75	22,500	
		1	1,50		3,75	5,625	
		1	3,00		3,75	11,250	
		1	3,07		3,75	11,513	
		1	2,91		3,75	10,913	
						335,965	335,965
		Total m2		335,965	31,28	10.508,99	
3.16	M2	Falso techo realizado con paneles de 60x60cm, perforado acústico de 8.5 kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de lana mineral cubierto de papel metalizado, con sustentación escalonda a base de perfil primario y secundario lacados, rematado perimetralmente con perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3mm, según NTE/RTP-17. Incluye atirantados para evitar movimientos horizontales.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1	271,79			271,790	
						271,790	271,790
		Total m2		271,790	36,74	9.985,56	
3.17	M2	Retirada de azulejos en paredes, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero autorizado.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN C. REFORMA Y ADECUACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
	1	25,00		25,000	
				25,000	25,000
		Total m2	25,000	5,15	128,75
Total presupuesto parcial nº 3 ACTUACIÓN C. REFORMA Y ADECUACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍ...					37.234,40

Presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
4.1	M2	Demolición de falso techo formado por placas metálicas con una sustentación a base de perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	203,98			203,980	
			-1	7,56	9,12		-68,947	
							135,033	135,033
		Total m2				135,033	5,78	780,49
4.2	M2	Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	6,00		3,75	45,000	
			1	12,00		3,75	45,000	
			1	9,00		3,75	33,750	
			1	6,00		3,75	22,500	
							146,250	146,250
		Total m2				146,250	9,64	1.409,85
4.3	M2	Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 12cm de espesor manulamente, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y la carga y el transporte a vertedero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	6,00		3,75	45,000	
			3	3,00		3,75	33,750	
							78,750	78,750
		Total m2				78,750	4,31	339,41
4.4	M2	Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 H1+70+15 H1] LM60 (designación según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado aditivadas para reducir la absorción superficial de agua (H1 según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a cada lado de una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical en disposición reforzada (H), con una separación entre montantes de 400 mm y aislamiento a base de lana mineral de 60 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza. Altura máxima= 4.2 m Resistencia al fuego= EI 45 Aislamiento acústico al ruido aéreo (db(A))= 45.7						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	9,12		3,75	34,200	
			1	6,97		3,75	26,138	
			5	6,00		3,75	112,500	
			4	3,00		3,75	45,000	
			1	3,67		3,75	13,763	
			1	9,00		3,75	33,750	
			1	1,83		3,75	6,863	
			1	3,37		3,75	12,638	
							284,852	284,852
		Total m2				284,852	73,74	21.004,99
4.5	M2	Pavimento vinílico homogéneo y monocapa clase 2 , en rollos de 2 m de ancho tipo Optima 2.0 mm de Tarkett Sommer o equivalente, de 2 mm de espesor de capa de uso y espesor total, con tratamiento de superficie PUR, peso total de 2.9 Kg/m2, reacción al fuego M-1, con resistencia eléctrica transversal de Re<10^10 Ohmnios, solidez de colores >6, con garantía de 5 años, colocado mediante adhesivo de emulsión acrílica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC, con juntas soldadas con cordón de soldadura sobre soporte apto según indicaciones del fabricante, liso, con p.p. de rodapie de aluminio 1/4 de circulo, color natural, con fijacion mecanica a suelo y paramento vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminación de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto.						

Presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	12,56			25,120	
							25,120	25,120
		Total m2				25,120	36,05	905,58
4.6	M2	Pavimento vinílico homogéneo y monocapa clase 3 en duchas en rollos de 2 m de ancho tipo Optima 2.0 mm de Tarkett Sommer o equivalente, de 2 mm de espesor de capa de uso y espesor total, con tratamiento de superficie PUR, peso total de 2.9 Kg/m2, reacción al fuego M-1, con resistencia eléctrica transversal de $Re < 10^{-10}$ Ohmnios, solidez de colores >6, con garantía de 5 años, colocado mediante adhesivo de emulsión acrílica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC, con juntas soldadas con cordón de soldadura sobre soporte apto según indicaciones del fabricante, liso, con p.p. de rodapie de aluminio 1/4 de círculo, color natural, con fijación mecánica a suelo y paramento vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4	1,20	1,20		5,760	
							5,760	5,760
		Total m2				5,760	38,11	219,51
4.7	M2	Revetimiento vertical vinílico homogéneo y monocapa en rollos de 2 m de ancho tipo Optima 2.0 mm de Tarkett Sommer o equivalente, de 2 mm de espesor de capa de uso y espesor total, con tratamiento de superficie PUR, peso total de 2.9 Kg/m2, reacción al fuego M-1, con resistencia eléctrica transversal de $Re < 10^{-10}$ Ohmnios, solidez de colores >6, con garantía de 5 años, colocado mediante adhesivo de emulsión acrílica (300 gr/m2) del tipo adecuado para revestimientos de PVC, con juntas soldadas con cordón de soldadura sobre soporte apto según indicaciones del fabricante, liso, con p.p. de remate longitudinal de aluminio, color natural, con fijación mecánica al paramento vertical, previa limpieza del mismo, p.p. de mermas, cortes, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4	4,15		3,00	49,800	
			4	2,92		3,00	35,040	
			4	3,00		3,00	36,000	
			2	4,15		3,00	24,900	
			4	2,09		3,00	25,080	
							170,820	170,820
		Total m2				170,820	25,75	4.398,62
4.8	U	Formación de cabinas para duchas y baños sistema I 34 de Mobemol, o equivalente, compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color a elegir, marco perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox. 304 y 316, pies regulables, barra superior estabilizadora con pinzas, uniones en "U" en acero inoxidable, tres bisagras por puerta de inox., cierre con indicador libre-ocupado y desbloqueo de emergencia, pomo interior y exterior, incluso p.p. de puerta y accesorios, resistente a la humedad y antivandalicas. Totalmente colocadas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,000	
							4,000	4,000
		Total u				4,000	669,50	2.678,00
4.9	U	Taquillas tablero fenolico y cierre con llave, compuestas por placa maciza de resinas fenolicas, tipo Trespa o equivalente, de 13 mm de espesor, cantos pulidos y biselados, color a elegir, marco perimetral de resinas macizo perfilado, herrajes de inox. 304 y 316, pies regulables, barra superior estabilizadora con pinzas, uniones en "U" en acero inoxidable, tres bisagras por puerta de inox., cierre , pomo interior y exterior, incluso p.p. de puerta y accesorios, resistente a la humedad y antivandalicas. Totalmente colocadas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			24				24,000	
							24,000	24,000
		Total u				24,000	463,50	11.124,00
4.10	U	banco laminas madera haya vaporizada barnizada						

Presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,000	
							2,000	2,000
		Total u				2,000	386,25	772,50
4.11	U	Paramento frente sala exposiciones según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total u				1,000	3.605,00	3.605,00
4.12	U	Suministro y colocación de Puerta tipo C1 según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			7				7,000	
							7,000	7,000
		Total u				7,000	576,80	4.037,60
4.13	U	Apertura puerta en carpintería existente en aula exterior planta baja, haciendo que el módulo fijo sea abatible y cumpla normativa de accesibilidad. Todo el conjunto terminado y en uso incorporando cerradura hasta tres niveles de amaestreamiento y muelle aéreo y tirador y manivela para uso intenso. Totalmente terminado y en uso.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total u				1,000	1.236,00	1.236,00
4.14	U	Suministro y colocación de Puerta tipo C13 corredera con cajón empotrado según materiales existentes y planos de proyecto.Se toman como referencia los materiales y características constructivas, secciones y detalles, de las mamparas existentes cosntruidas en el resto del edificio.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total u				1,000	1.236,00	1.236,00
4.15	M2	Abrillantado del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una abrillantadora que de capa y cristaliza el suelo.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	203,98			203,980	
							203,980	203,980
		Total m2				203,980	2,89	589,50
4.16	M2	Pulido del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una pulidora con disco de grano muy fino.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	203,98			203,980	
							203,980	203,980
		Total m2				203,980	3,47	707,81
4.17	M2	Falso techo desmontable, realizado con paneles lisos de chapa de acero cincado lacado, en color blanco, de 60x60cm y 0.8mm de espesor, con sustentación oculta, a base de perfiles primarios y secundarios lacados, rematados perimetralmente con perfil angular (considerando 1m/m2) y suspendido con tirantes de varilla roscada, según NTE/RTP-18.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
			1	203,98		203,980		
			-1	7,56	9,12	-68,947		
						135,033	135,033	
		Total m2		135,033		186,81	25.225,51	
4.18	U	Mueble de cocina adaptado a las medidas reales de obra consistente en piezas modulares revestidas con laminado plástico alto brillo, encimera de Silestone o equivalente y también en el frente y lateral entre mueble inferior y superior, incluye piletta y grifo de acero inoxidable, compuesto por muebles inferiores y superiores totalmente terminados y en uso.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,000	
							1,000	1,000
		Total u				1,000	5.376,60	5.376,60
4.19	M2	Pintura plástica satinada en paredes y techos. Revestimiento de paramentos exteriores con pintura clorocaucho de máxima resistencia a los productos de tratamiento de piscinas, hongos y humedades, con anclaje, impermeable, no resbaladizo, con textura tipo liso y acabado satinado, en color blanco, de aplicación sobre paramentos verticales exteriores de mortero de cemento, para uso en piscinas, pistas de tenis y paredes de frontones, previa limpieza general de la superficie, con mano de imprimación y dos manos de acabado a brocha.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	203,98			203,980	
			1	188,00		3,00	564,000	
							767,980	767,980
		Total m2				767,980	6,00	4.607,88
Total presupuesto parcial nº 4 ACTUACIÓN D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y...								90.254,85

Presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
Total presupuesto parcial nº 6 Gestión de residuos :					2.440,55

Presupuesto parcial nº 7 Control de calidad

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
Total presupuesto parcial nº 7 Control de calidad :					2.440,55

Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y Salud

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
Total presupuesto parcial nº 8 Seguridad y Salud :					6.101,38

Presupuesto de ejecución material

1 ACTUACION A. REPARACIÓN COCINA ZONAS ANEXAS	68.804,92
2 ACTUACIÓN B. NUEVO SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES Y OTROS	54.236,39
3 ACTUACIÓN C. REFORMA Y ADECUACIÓN SERVICIO REPROGRAFÍA	37.234,40
4 ACTUACIÓN D. NUEVOS ESPACIOS SERVICIOS PARA PERSONAL Y AULA EXTERIOR	90.254,85
6 Gestión de residuos	2.440,55
7 Control de calidad	2.440,55
8 Seguridad y Salud	6.101,38
Total	261.513,04

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.

Valencia, enero del 2.016
arquitecto

Juan de Dios Pérez Botella