Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
2.0			**Elemento**		
E28BA013	1,000	ud	CIFRA UNITARIA GESTION RESIDUOS	58.777,79	58.777,79
E28BA014	1,000	ud	CIFRA UNITARIA SEGURIDAD Y SALUD	176.699,03	176.699,03
E29WC012	1,000	ud	CIFRA UNITARIA CONTROL CALIDAD	58.237,86	58.237,86
			Total 2.0:	**.....**	**293.714,68**
7.1			**Mano de Obra**		
O01OA010	0,328	h.	Encargado	17,15	5,63
O01OA020	137,140	h.	Capataz	16,34	2.240,87
O01OA030	16.148,158	h.	Oficial primera	16,76	270.643,13
O01OA040	289,907	h.	Oficial segunda	15,76	4.568,93
O01OA050	8.376,001	h.	Ayudante	15,21	127.398,98
O01OA060	5.768,139	h.	Peón especializado	14,66	84.560,92
O01OA070	18.860,676	h.	Peón ordinario	14,55	274.422,84
O01OB010	8.245,395	h.	Oficial 1ª encofrador	16,83	138.770,00
O01OB020	8.245,395	h.	Ayudante encofrador	15,79	130.194,79
O01OB025	38,289	h.	Oficial 1ª gruísta	16,40	627,94
O01OB030	7.635,622	h.	Oficial 1ª ferralla	16,83	128.507,52
O01OB040	7.635,622	h.	Ayudante ferralla	15,79	120.566,47
O01OB050	818,472	h.	Oficial 1ª ladrillero	16,60	13.586,64
O01OB060	818,472	h.	Ayudante ladrillero	15,57	12.743,61
O01OB070	1.146,447	h.	Oficial cantero	16,40	18.801,73
O01OB080	119,855	h.	Ayudante cantero	15,57	1.866,14
O01OB090	856,480	h.	Oficial solador, alicatador	16,40	14.046,27
O01OB100	427,977	h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	6.603,69
O01OB110	2.539,546	h.	Oficial yesero o escayolista	16,40	41.648,55
O01OB120	759,224	h.	Ayudante yesero o escayolista	15,57	11.821,12
O01OB130	3.569,964	h.	Oficial 1ª cerrajero	16,40	58.547,41
O01OB140	3.556,263	h.	Ayudante cerrajero	15,43	54.873,14
O01OB150	3.351,520	h.	Oficial 1ª carpintero	17,23	57.746,69
O01OB160	2.787,753	h.	Ayudante carpintero	15,57	43.405,31
O01OB170	107,877	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	17,34	1.870,59
O01OB180	11,700	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	15,79	184,74
O01OB230	3.172,116	h.	Oficial 1ª pintura	16,27	51.610,33
O01OB240	2.436,018	h.	Ayudante pintura	14,89	36.272,31
O01OB250	390,076	h.	Oficial 1ª vidriería	15,80	6.163,20
			Total 7.1:	**.....**	**1.714.299,49**
7.2			**Maquinaria**		
M01DA030	168,000	h.	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,00	336,00
M01DM060	768,000	h.	Manguera expulsión 3" 20 m	0,50	384,00
M01DS040	600,000	h.	Bomba sumergible elect. agua 4 CV	2,00	1.200,00
M01MP010	36,967	h.	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,69	321,24
M01MP040	32,994	h.	Equipo proyección mortero ignífugo + maq. elevación	5,30	174,87
M02GE050	10,097	h.	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	107,50	1.085,43
M02GE200	61,383	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	77,50	4.757,18
M02GE210	4,415	h.	Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.	82,00	362,03
M02GT002	30,632	h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	21,03	644,19
M02GT250	1,836	ms	Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.	1.250,00	2.295,00
M02GT320	0,459	ud	Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha	3.640,00	1.670,76
M02GT360	1,836	ms	Contrato mantenimiento	63,00	115,67
M02GT370	1,836	ms	Alquiler telemando	100,00	183,60
M02GT380	0,459	ud	Tramo de empotramiento grúa torre	1.300,00	596,70
M03B100	167,452	h.	Taladradora mecánica	7,38	1.235,80
M03HH020	67,142	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,70	181,28
M03HH070	61,095	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,79	170,46
M03MC110	0,246	h.	Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h	316,20	77,79
M04T200	1.383,835	h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	90,03	124.586,67
M05EN020	1,835	h.	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	46,00	84,41
M05EN030	1.177,865	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	51,08	60.165,34
M05PN010	30,280	h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	45,08	1.365,02

Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
M05RN010	3,250	h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	32,00	104,00
M05RN020	53,905	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	36,08	1.944,89
M05RN030	947,581	h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	57,92	54.883,89
M06CM010	2.214,136	h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,94	4.295,42
M06MI010	2.216,736	h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,69	3.746,28
M06MR230	128,327	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,09	1.294,82
M07AC020	4,340	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,66	20,22
M07CB010	2.660,487	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	33,06	87.955,70
M07CB020	208,022	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	39,79	8.277,20
M07CB030	1.027,566	h.	Camión basculante 6x4 20 t.	42,07	43.229,70
M07N060	38.672,256	m3	Canon de desbroce a vertedero	1,00	38.672,26
M07N070	83,564	m3	Canon de escombros a vertedero	0,70	58,49
M07N080	36,700	m3	Canon de tierra a vertedero	0,30	11,01
M07W010	335,040	t.	km transporte áridos	0,11	36,85
M07W030	982,224	t.	km transporte aglomerado	0,11	108,04
M07W060	327,360	t.	km transporte cemento a granel	0,10	32,74
M07Z030	2,768	ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.995,00	11.058,16
M07Z110	24,556	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	125,00	3.069,50
M07Z120	2,000	ud	Transporte y montaje equipo de anclajes	1.344,00	2.688,00
M08B020	4,340	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,00	43,40
M08CA110	35,202	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	29,40	1.034,94
M08CB010	2,274	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,19	86,84
M08EA100	0,246	h.	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	86,98	21,40
M08NM010	22,748	h.	Motoniveladora de 135 CV	50,00	1.137,40
M08NM020	2,921	h.	Motoniveladora de 200 CV	62,00	181,10
M08RB010	138,395	h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	3,00	415,19
M08RL010	20,736	h.	Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.	5,67	117,57
M08RN020	11,684	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	37,08	433,24
M08RN040	17,277	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	45,00	777,47
M08RT050	0,246	h.	Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.	45,00	11,07
M08RV020	0,246	h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,00	12,55
M10AF010	27,403	h.	Sulfatadora mochila	1,15	31,51
M11HC040	0,913	m.	Corte c/sierra disco hormig.fresco	3,14	2,87
M11HR010	1.216,949	h.	Regla vibrante eléctrica 2 m.	1,25	1.521,19
M11HV060	1.213,295	h.	Aguja eléct. c/convertidor eléctr.D=56mm	2,81	3.409,36
M11HV120	784,992	h.	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	4,75	3.728,71
M11PI020	698,905	h.	Eq. de inyección manual resinas	1,58	1.104,27
M11SP010	12,665	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,46	373,11
M13CP010	265.076,559	d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0,02	5.301,53
M13CP050	1,589	d.	Alq. puntal fuerte 3,65-5,25	0,06	0,10
M13CP100	57,778	ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	15,59	900,76
M13EA510	472,801	d.	Panel metálico-fenól. 3,00x1,00	1,00	472,80
M13EA520	1.419,822	d.	Grapa unión paneles met.	0,07	99,39
M13EA530	937,083	d.	Tuerca palomilla	0,01	9,37
M13EA540	937,083	d.	Placa tuerca palomilla	0,01	9,37
M13EA550	472,801	d.	Barra dywidag 1,00 m.	0,01	4,73
M13EF010	227,511	m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	2,00	455,02
M13EM030	1.562,628	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,17	3.390,90
M13EQ110	22.380,750	d.	Tablero 2,00x0,50x0,027	0,09	2.014,27
M13EQ120	11.510,100	d.	Sopanda 4m. para forjado	0,10	1.151,01
M13EQ130	2.877,526	d.	Sopanda 3m. para forjado	0,09	258,98
M13EQ140	1.726,515	d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06	103,59
M13EQ150	2.589,773	d.	Portasopanda 4m.	0,11	284,88
M13EQ160	575,505	d.	Portasopanda 2m.	0,07	40,29
M13EQ170	14.387,625	d.	Basculante aluminio	0,06	863,26
M13ER210	84.178,959	d.	Cubeta 35 cm.	0,16	13.468,63
M13ER230	159.257,490	d.	Tablero 0,74x0,4x0,035	0,05	7.962,87
M13ER240	22.523,559	d.	Sopanda 4m. para forjado	0,10	2.252,36
M13ER250	5.801,523	d.	Sopanda 3m. para forjado	0,08	464,12

Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
M13ER260	2.047,596	d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06	122,86
M13ER270	8.872,917	d.	Sopanda 4m. cubeta	0,15	1.330,94
M13ER280	1.706,330	d.	Sopanda 3m. cubeta	0,12	204,76
M13ER290	682,532	d.	Sopanda 2m. cubeta	0,10	68,25
M13ER300	6.825,321	d.	Portasop. 4,00m. nervio 12cm.	0,12	819,04
M13ER330	42.658,256	d.	Basculante alum-mad.	0,06	2.559,50
M13ER340	10.920,514	d.	Interbasculante alum.	0,01	109,21
			Total 7.2:	**.....**	**522.646,59**
7.3			**Material**		
P01AA020	404,404	m3	Arena de río 0/6 mm.	10,08	4.076,39
P01AA031	33,504	t.	Arena de río 0/6 sin transporte	5,30	177,57
P01AA060	75,321	m3	Arena de miga cribada	12,72	958,08
P01AA950	1.537,720	kg	Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm	0,20	307,54
P01AF040	343,218	t.	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	4,31	1.479,27
P01AF200	7,162	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<35	5,02	35,95
P01AF201	11,255	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	5,14	57,85
P01AF210	4,093	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<35	4,96	20,30
P01AF211	6,139	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	5,14	31,55
P01AF220	4,093	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<35	4,69	19,20
P01AF221	2,046	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	4,88	9,98
P01AF230	2,046	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<35	4,51	9,23
P01AF240	2,046	t.	Árido machaqueo 25/40 D.A.<35	4,50	9,21
P01AF800	2,728	t.	Filler calizo M.B.C. factoria	20,93	57,10
P01AG130	618,750	m3	Grava 40/80 mm.	9,60	5.940,00
P01AG145	9,290	m3	Grava selecc.de río 40/60 mm.	10,76	99,96
P01AL020	168,011	m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) sacos	51,52	8.655,93
P01CC020	87,433	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	58,91	5.150,68
P01CC045	50,913	t.	Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos	67,35	3.428,99
P01CC120	2,340	t.	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	101,10	236,57
P01CC140	2,800	t.	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	112,80	315,84
P01CC150	1.055,000	kg	Cemento aditivado de alicatar	0,17	179,35
P01CL030	0,277	t.	Cal hidratada en sacos S	69,00	19,11
P01CY010	10,131	t.	Yeso negro en sacos YG	36,00	364,72
P01CY040	244,192	t.	Yeso de proyectar en sacos YPM	81,30	19.852,81
P01DC010	68,085	l.	Desencofrante p/encofrado metálico	0,97	66,04
P01DC020	358,621	l.	Desencofrante p/encofrado madera	0,97	347,86
P01DH010	85,360	kg	Hidrofugante mortero/hormigón	1,05	89,63
P01DR020	60,663	kg	Resina de adherencia hormigón	13,54	821,38
P01DW050	431,132	m3	Agua obra	0,67	288,86
P01DW090	12.417,991	ud	Pequeño material	0,75	9.313,49
P01EM040	273,999	m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22	9,67	2.649,57
P01EM205	43,124	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	132,38	5.708,76
P01EM225	43,124	m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	132,38	5.708,76
P01EM260	5.779,733	m2	Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.	10,50	60.687,20
P01EM280	11,645	m3	Madera pino encofrar 22 mm.	122,73	1.429,19
P01EM290	111,980	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	147,28	16.492,41
P01EW100	16.606,020	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,46	7.638,77
P01EW620	2.195,213	ud	Material de ensamble estructural	12,43	27.286,50
P01EW630	384,839	m3	Madera laminada en estructura GL36h, i/ maquinaria de elevación, plataforma autopropulsada y camión grúa suficiente	467,00	179.719,81
P01FA045	4.279,770	kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,40	1.711,91
P01FJ017	140,466	kg	Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente	8,79	1.234,70
P01FJ018	443,245	kg	Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente	8,40	3.723,26
P01FJ150	1.361,800	m2	Pasta para juntas de terrazo	0,22	299,60
P01HA010	75,018	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	50,00	3.750,90
P01HA020	96,520	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	50,00	4.826,00
P01HA030	163,465	m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	53,00	8.663,65
P01HA131	10.185,964	m3	Hormigón HA-30/B/20/IIa central	54,00	550.042,06

Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
P01HA132	381,875	m3	Hormigón HA-10/B/20/IIB central	48,00	18.330,00
P01HB021	2.909,510	m3	Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m	7,80	22.694,18
P01HB090	43,643	h.	Desplazamiento bomba	69,46	3.031,44
P01HM010	89,808	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	48,00	4.310,78
P01HM020	0,866	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	48,00	41,57
P01LH010	5,850	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	65,00	380,25
P01LH015	556,159	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.	69,00	38.374,97
P01LH025	5,702	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.	56,58	322,62
P01LT020	181,533	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	105,00	19.060,97
P01LT021	76,990	m2	armadura tipo "Brickforte" o "Murfor" para fábricas de 1 pie	3,13	240,98
P01LT035	6,901	mud	Ladrillo acústico 24,5x14,5x10 cm.	207,00	1.428,51
P01LVP301	71,616	mud	L.cv klinker 24x11,5x5,1 cm. Arena, Blanco, Azul, Verde o Negro Palau	228,00	16.328,45
P01MC010	0,574	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	43,60	25,03
P01MC030	284,171	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	39,51	11.227,60
P01MC040	127,967	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	38,15	4.881,94
P01PC010	327,408	kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,25	81,85
P01PL010	5,456	t.	Betún B 60/70 a pie de planta	163,20	890,42
P01PL150	272,844	kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,14	38,20
P01PL170	2.000,856	kg	Emulsión asfáltica ECI	0,25	500,21
P01SG044	56,980	m.	Albardilla/Remate de granito gris Quintana apom/labr.bujarda fina 150x70x5 cm. goterón.	36,00	2.051,28
P01UC010	22.462,200	ud	Clavo cobre D=3 mm.	0,02	449,24
P01UC016	20,039	cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	1,23	24,65
P01UC030	1.230,580	kg	Puntas 20x100	4,33	5.328,41
P01UC120	17.470,600	ud	Clavo espiral 15 cm.+arandela1	0,50	8.735,30
P01UG210	269,600	ud	Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38	1,44	388,22
P01UG220	295,825	ud	Resina de inyección Hilti HIT-HY 150	16,70	4.940,28
P01UG230	472,878	ud	Resina de inyección Hilti HIT-RE 500	22,00	10.403,32
P01UT991	5.874,000	ud	Tirafondos bicromado 5x70	0,05	293,70
P02CVM040	5,830	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm	97,00	565,51
P02CVW010	0,408	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,38	1,38
P02EAT030	12,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	7,74	92,88
P02EAT040	2,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	9,01	18,02
P02ECF040	16,500	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	17,94	296,01
P02ECH040	16,500	ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=300x300	15,00	247,50
P02EDF030	78,000	ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=300x300 Dt=95	14,35	1.119,30
P02EPO010	2,000	ud	Tapa circular HA h=60 D=625	5,21	10,42
P02EPW020	10,000	ud	Pates acero galvanizado 30x25	2,57	25,70
P02TVO130	58,300	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm	38,00	2.215,40
P03AA020	5.573,168	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,82	4.570,00
P03AC160	1.045,418	kg	Acero corrugado B 500 S 16 mm	0,43	449,53
P03AC200	851.608,337	kg	Acero corrugado B 500 S	0,43	366.191,58
P03AC211	162,720	kg	Acero corrugado B 500 S D=20 mm	0,43	69,97
P03AL005	29.662,107	kg	Acero laminado S-275-JR	0,50	14.831,05
P03AL006	24.674,100	kg	Acero laminado A-42b en pletinas de 10 mm.	0,43	10.609,86
P03AL007	23.234,960	kg	Chapa lisa 12 mm. acero laminado A-42b	0,49	11.385,13
P03AL008	2.065,200	kg	Acero laminado A-42b LPN 60x6	0,50	1.032,60
P03AL010	2.100,000	kg	Acero laminado A-52	0,67	1.407,00
P03AL011	200,000	kg	Acero corten en pletinas de 20 mm	0,94	188,00
P03AL016	463,760	m2	Plancha HAIRCOL 59-n-EUROPERFIL-HAIRONVILLE	7,10	3.292,70
P03AL060	81,600	m.	Angular de lados iguales 80x8	4,44	362,30
P03AL061	30,400	m.	Angular de lados iguales 100x8	5,80	176,32
P03AL062	590,646	m.	Perfil LDF-100.50.6	5,80	3.425,75
P03AL081	3.595,350	kg	Perfil L-80x8 acero laminado	0,33	1.186,47
P03AL087	6.966,960	kg	Conectador 1/2 IPN 120 AC.LAM. 65/100 mm	0,50	3.483,48
P03AL096	1.800,750	kg	Perfil L-80x12 acero laminado	0,45	810,34
P03AL097	500,000	kg	Perfilería acero corten	0,96	480,00
P03AL110	122,451	kg	Perfil T acero laminado	0,51	62,45
P03AM020	1.055,560	m2	Malla 15x15x5 -1,938 kg/m2	0,83	876,11

Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
P03AM030	443,605	m2	Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2	1,21	536,76
P03AM070	11,800	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,59	6,96
P03AT005	5.795,212	kg	Acero en tubo rectangular	0,54	3.129,41
P03AT011	8.605,000	kg	Acero en tubo cuadrado	0,53	4.560,65
P03BH010	12.789,000	ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x35	1,05	13.428,45
P03EL060	178,800	m2	P.alveolar c=15+5 cm.L=5m.Q=900kg/m2	15,90	2.842,92
P03EL061	208,230	m2	Pulido + poliester transparente placa alveolar	8,20	1.707,49
P03EL160	422,650	m2	P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=1000kg/m2	16,00	6.762,40
P03EM030	29,430	m2	Panel autoport.LC-35 h<=6m.	33,10	974,13
P03N022	368,000	m.	Anclaje provisional al terreno de 25 t.	35,72	13.144,96
P03N032	440,000	m.	Anclaje provisional al terreno de 38 t.	45,14	19.861,60
P03N051	46,000	ud	Cabeza y tesado para anclaje de 25 t.	45,14	2.076,44
P03N061	55,000	ud	Cabeza y tesado para anclaje de 38 t.	48,64	2.675,20
P03N090	22,140	t.	Cemento inyectado en exceso s/material	173,85	3.849,04
P04MM051	412,829	m2	Tablero machi.jatoba 10 MM. ESPESOR	30,00	12.384,87
P04MW010	393,170	ud	Mater. auxiliar revest. madera	0,58	228,04
P04PW005	503,230	m.	Cinta de juntas rollo 150 m.	0,04	20,13
P04PW010	2.475,996	m.	Cinta de juntas yeso	0,05	123,80
P04PW035	9,000	kg	Pasta de agarre p.placa yeso	0,35	3,15
P04PW036	154,840	kg	Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.	0,68	105,29
P04PW040	427,873	kg	Pasta para juntas yeso	0,94	402,20
P04PW050	54.584,770	ud	Tornillo PM-4,2x70 mm.	0,04	2.183,39
P04PW061	27,000	kg	Pasta juntas	1,07	28,89
P04PW090	2.790,000	ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	27,90
P04PW120	18.624,720	ud	Tornillo TN 3,5x35 mm	0,02	372,49
P04PW160	2.568,575	m.	Montante de 46 mm.	1,09	2.799,75
P04PW235	976,059	m.	Canal de 46 mm.	0,89	868,69
P04PW330	387,000	m.	Maestra 60x27	1,16	448,92
P04PW390	410,972	m.	Banda de corcho de 95x5 mm	0,21	86,30
P04PW560	410,972	m.	Junta estanca al agua 70 mm.	0,41	168,50
P04PW590	410,972	kg	Pasta de juntas	0,86	353,44
P04PY020	90,000	m2	Placa yeso estándar 12,5 mm.	3,26	293,40
P04PY045	4.185,012	m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	4,50	18.832,55
P04PY210	90,000	m2	P.yeso perforación rectilínea 12,5	17,60	1.584,00
P04RL030	26.976,420	kg	Mortero Coteterm M	1,25	33.720,53
P04RM031	12.938,520	kg	Mortero monocapa OC-CSIII-W2 Cotegran RPL rasp. labrado	0,28	3.622,79
P04RS021	1.349,690	m2	Revest. PVC multicapa heterogéneo 0,90 mm. GERFLOR TARADOUCHE MURAL en par.vert. Completo. i/remates.	18,00	24.294,42
P04RW020	10.490,830	kg	Revestimiento color Coteterm acabado	3,00	31.472,49
P04RW030	123,224	m2	Malla mortero	1,10	135,55
P04RW040	3.297,118	m2	Malla refuerzo Coteterm	2,57	8.473,59
P04RW041	2.573,979	m2	Mallatex	0,50	1.286,99
P04RW042	61,612	m.	Junta de despiece morteros monocapa	0,90	55,45
P04RW060	2.170,594	m.	Guardavivos plástico y metal	0,31	672,88
P04RW090	17.984,280	ud	Anclaje mecánico Cotespiga E 90	0,48	8.632,45
P04RW091	1.498,690	m2	Repercusión piezas especiales ac. galv.	2,40	3.596,86
P04RW920	1.498,690	l.	Imprimación fondeo Coteterm fondo	4,80	7.193,71
P04SB021	13,545	m2	P.sand-vert a.lac 2mm+EPS+al.lac 2mm E=30mm	12,00	162,54
P04TE040	805,770	m2	P.escayola fisurada vista 60x60 cm	7,60	6.123,85
P04TF033	496,451	m2	Placa Rockfon 210/180x60x4 cm.	15,30	7.595,70
P04TK051	40,700	m2	F.T. continuo aquapanel de Knauf, completo	15,90	647,13
P04TM011	1.398,600	m2	F.TE. HERAKUSTIK F - HAK F. COMPLETO	14,20	19.860,12
P04TW030	744,126	m.	Perfil angular remates	0,54	401,83
P04TW040	2.700,821	ud	Pieza cuelgue	0,13	351,11
P04TW060	8.011,220	m.	Perfilería oculta U, Z o T	0,77	6.168,64
P04TW065	1.006,460	m.	Perfil techo continuo / 400	0,45	452,91
P04TW070	1.897,225	m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	0,86	1.631,61
P04TW080	587,190	ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,24	140,93
P04TW090	3.794,450	ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,40	1.517,78

Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
P04TW125	1.718,840	m.	Ángulo 30x30 mm. Perfil angular. Espesor 0,4	0,57	979,74
P04TW150	3.644,665	m.	Varilla roscada	0,33	1.202,74
P04TW154	117,000	ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,35	40,95
P04TW210	117,000	ud	Cuelgue regulable combinado	0,50	58,50
P04TW220	81,000	ud	Conector maestra 60x27	0,26	21,06
P04TW230	315,000	ud	Caballete maestra 60x27	0,40	126,00
P04TW235	580,650	m.	Sujección TC 400 (serreta)	0,76	441,29
P04TW540	117,000	ud	Fijaciones	0,22	25,74
P04TW550	2.070,000	ud	Tornillo SN 3,5x30 mm.	0,02	41,40
P05CZ030	3.653,851	m2	Chapa de zinc 0,82 mm.	13,50	49.326,99
P05CZ032	841,628	m2	Chapa de zinc 0,82 mm. espesor, cortes especiales	20,00	16.832,56
P05CZ290	7.487,400	ud	Patilla fija zinc junta alzada	0,34	2.545,72
P05CZ330	7.487,400	ud	Grapa de zinc de cabeza	0,24	1.796,98
P05EW160	2.620,590	m2	Cartón fieltro ondulado alquitranado	1,42	3.721,24
P05EW240	1.923,720	m.	Listón madera pino 40x60 mm	0,39	750,25
P05WMH121	2.745,380	m2	Panel Ondutherm ACUSTIC H19+A80+H10 INF. ABETO SUECO 1MM PERF- 4x4MM EJES 10MM.	29,00	79.616,02
P06BF110	346,500	ud	Placa soporte losa 200x200 mm.	1,53	530,15
P06BF156	42,350	m2	Baldosa transitable armada terrazo antideslizante exterior 60x60x8 cm.	17,00	719,95
P06BG080	2.620,590	m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,52	3.983,30
P06BG262	3.506,470	m2	Geotextil tejido 200 g/m2	1,90	6.662,29
P06BL240	3.743,700	m.	Banda autoadhesiva 7,5 mm. Ondufilm	1,10	4.118,07
P06SI020	1.469,853	kg	Adhesivo LS (lam.sintética)	4,20	6.173,38
P06SI065	499,160	ud	Masilla poliuretano Onduflex	3,00	1.497,48
P06SI080	91,875	m.	Fondo juntas Juntalen sellado D=20 mm	0,33	30,32
P06SI170	244,115	m.	Sellado poliuretano e=20 mm.	1,77	432,08
P06SI180	44,145	kg	Masilla caucho-asfáltica	1,20	52,97
P06SL040	3.085,390	m2	Lám. EPDM Giscolene 120 1,14 mm.	4,60	14.192,79
P06SL042	610,926	m2	Lám. EPDM Giscolene 150 1,50 mm.	5,00	3.054,63
P06SL043	4.000,579	m2	Imp. Prof. Vandex 2 comp. Premix trasdós + Super intradós	3,70	14.802,14
P06SR131	357,610	m2	Imperm. Cem. 2 comp. MASEAL FEX de DRIZORO + malla fibra vidrio	1,50	536,42
P06WA150	682,830	m.	Junta Waterstop RX-101	8,94	6.104,50
P06WA160	682,830	m.	Malla metálica DK-NET	0,98	669,17
P07TE110	191,977	m3	Poliest.exp.t. III-AE 15 kg/m3 M1	62,36	11.971,69
P07TO010	4.733,863	kg	Isocianato	1,84	8.710,31
P07TO020	4.733,863	kg	Poliol 9131	1,84	8.710,31
P07TO030	326,190	kg	Poliuretano d=1000 kg/m3.	3,41	1.112,31
P07TX050	1.208,760	m2	P.polies.extruido Danopren-50	7,00	8.461,32
P07TX520	474,600	m2	P.pol.extr.Styrodur 2500-CN-40 mm	6,03	2.861,84
P07W150	3.787,090	ud	P.p. maquinaria proyección	0,15	568,06
P07W191	228,360	m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,22	50,24
P08AB011	82,350	m2	Mármol crema marfil 60x40x2 cm.	13,50	1.111,73
P08AB061	260,700	m2	Mármol gris macael 60x40x2 cm.	23,00	5.996,10
P08AB081	154,660	m2	Mármol borriol o piedra s. vicente 3 cm.	26,00	4.021,16
P08AP031	302,100	m.	Peldaño mármol gris macael h/t	21,30	6.434,73
P08AP100	133,400	m.	Peldaño mármol crema marfil h/t	16,30	2.174,42
P08AP500	224,000	ud	Zanq.mármol crema marfil 42x18 m/c	3,00	672,00
P08AP511	427,000	ud	Zanq.mármol gris macell 42x18m/c	5,00	2.135,00
P08AW010	343,050	m2	Pulido y abrill. in situ mármol	3,86	1.324,17
P08CT041	741,000	kg	Tratamiento superficial antideslizante pavimento	0,30	222,30
P08CT061	61.509,712	kg	Pavimento continuo cuarzo verde, rojo o gris	1,00	61.509,71
P08CT080	2.343,664	kg	Liquido de curado 130	3,85	9.023,11
P08FR316	3.112,536	m.	Sellado de juntas 4 mm.	2,95	9.181,98
P08LB151	168,870	m2	Bald. granito gris quintana 100x50x6 cm. labrado bujarda fina	36,00	6.079,32
P08LP071	478,900	m.	Peld.granito gris quintana h 5cm/t 4cm	28,00	13.409,20
P08MA010	128,304	kg	Pegamento s/madera	1,89	242,49
P08MA060	401,000	ud	Mat. auxiliar colocación tarima	2,25	902,25
P08MA070	1.403,500	m.	Rastrel pino 7,5x2,5 cm.	0,90	1.263,15
P08MA080	1.179,510	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	0,85	1.002,58

Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
P08MT011	421,050	m2	Tarima maciza jatoba 1100x90x18 mm.	31,40	13.220,97
P08TB050	1.429,890	m2	Baldosa terrazo 40x40 cm. grano medio	7,50	10.724,18
P08TP130	1.408,628	m.	Rodapié terrazo puli./bisel.40x7 cm.	2,50	3.521,57
P08TW010	2.723,600	m2	Pulido y abri. in situ terrazo	3,50	9.532,60
P08XBB050	116,900	m.	Bord.grani.mecan.aris.achaf.15x25	25,00	2.922,50
P08XVA251	768,860	m2	Adoquin klinquer cerámico rojo bisel 22x11x6 cm. Marshall.	19,15	14.723,67
P08XVC110	30,448	l.	Resina acabado pavi.horm.impres.	1,93	58,76
P08XVC200	456,720	kg	Colorante endurecedor h.impreso	0,86	392,78
P08XVC205	30,448	kg	Polvo desencofrante	4,49	136,71
P08XVH025	308,860	m2	Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm	4,00	1.235,44
P08XVH026	427,340	m2	Reposición de urbanización	27,51	11.756,12
P08XW015	308,860	ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,22	67,95
P09ABV031	1.497,920	m2	Baldosín vitrificado 40x40 mm.	21,00	31.456,32
P09CA053	73,850	m2	Baldosa pulida gris macael 60x30x2	23,00	1.698,55
P09CA054	57,453	m2	Baldosa pulida crema marfil 60x30x2	13,50	775,62
P09CA061	210,872	m2	Placa mármol gris o blanco macael 2 cm.	33,50	7.064,21
P09CR024	243,710	m2	Baldosa apomazada /labra bujarda fina granito gris quintana 100x50x3	36,00	8.773,56
P09EA010	21,600	ud	Hueco para lavabo en mármol	16,00	345,60
P09ED030	21,600	ud	Material aux. anclaje encimera	5,00	108,00
P09EM120	21,600	m2	Encimera mármol gris e=3cm.	81,00	1.749,60
P09W010	200,830	ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	4,48	899,72
P09W050	438,160	ud	Anclaje a.inox.regulable en 3 dimens.	0,56	245,37
P09W100	243,710	m2	Perfileria de aluminio y anclajes de acero inoxidable	26,00	6.336,46
P10VN071	52,560	m.	Vierteaguas de arenisca Almorquí apom. 120x40x3 cm. goterón.	17,40	914,54
P11GP041	72,765	m.	Pasamanos macizo madera de jatoba D=45 mm.	13,00	945,95
P11MR140	143,700	m2	Tablero Laminado Marino Hidrófugo 36 mm, rechapado a ambas caras con chapa de madera maciza de jatoba de 3 mm de espesor -grosor total 42 mm- .	24,60	3.535,02
P11MR141	2.670,000	m.	Tablón de Laminado Marino Hidrófugo sección 100x50 mm, rechapado por caras vistas(tres) con chapa de madera maciza de jatoba de 3 mm de espesor.	14,50	38.715,00
P11MR142	116,640	m2	Tablero Laminado Marino Hidrófugo 36 mm, rechapado por una cara con chapa de madera maciza de jatoba de 3 mm de espesor -grosor total 39 mm- . Incluso canteado macizo.	21,00	2.449,44
P11MR150	95,700	m2	Tablero Laminado Marino Hidrófugo 36 mm, rechapado a ambas caras con tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor -grosor total 42 mm- acabado color según carta de colores de PERSTORP RAILITE, color amarillo canario u otro a definir por D.F.	19,80	1.894,86
P11PM140	118,800	m.	Galce jatoba macizo 90x40 mm.	9,50	1.128,60
P11PM160	770,510	m.	Galce jatoba macizo 150x40 mm.	14,50	11.172,40
P11PM166	14,100	m2	PARED MOVIL TST TIPO 100. COMPLETO. PANELES 0,80x3,00x0,10. MONODIREC. ENCLAV.TELESCOPICO. 50 dB Rw. AC.PERSTORP RAILITE	340,00	4.794,00
P11PP020	132,500	m.	Precerco de pino 90x40 mm.	1,50	198,75
P11PP040	772,110	m.	Precerco de pino 150x75 mm.	3,40	2.625,17
P11RB181	358,000	ud	Pernio codillo 120 mm. acero inoxidable con remate	1,80	644,40
P11RM141	60,000	ud	Juego manillas TESA serie MARE placa larga inoxidable, con o sin bocallave	34,24	2.054,40
P11RM142	17,000	ud	Juego manillas TESA serie MARE placa larga inoxidable, con condena	40,00	680,00
P11RM148	21,000	ud	Juego tiradores dobles TESA serie MARE 400 mm inoxidable	72,46	1.521,66
P11RM180	60,000	ud	Cilindro incopiable TESA TX80, 5 llaves	27,00	1.620,00
P11RM181	60,000	ud	Amaestreamiento de grupos con gran maestra y submaestras en cilindro incopiable TESA TX80	13,00	780,00
P11RR030	17,000	ud	Resbalón canto tubular 45-70 mm.	1,34	22,78
P11RR031	60,000	ud	Resbalón canto tubular 150 mm con petaca ancha cromado	3,60	216,00
P11RW040	4,000	ud	Juego accesorios puerta corredera	8,05	32,20
P11RW050	10,600	m.	Perfil susp. p.corred. galv.	1,38	14,63
P11TM120	1.725,520	m.	Tapajuntas Liso Macizo Jatoba 100x21	4,75	8.196,22
P11TM121	330,210	m.	Junquillo Liso Macizo Jatoba 30x15	1,50	495,32
P11WH090	4,000	ud	Maneta cierre latón p.corredera	2,81	11,24
P11WP080	2.992,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,02	59,84

Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
P12ACT105	771,950	m2	Muro cortina semiestructural tipo POLIEDRA SKY 50 de METRA, con perfilería de aluminio anodizado visto acabado INOX SQ10 Y modulación y caracteristicas según planos memoria y presupuesto de proyecto. Perfilería de aluminio para montantes verticales de ancho 50 mm, con aristas vivas y tapetas exteriores. Perfiles de aluminio extruido según Norma UNE 38.337, formando montantes y travesaños. Fijación de los travesaños a los montantes mediante fresado de los extremos. Anclajes de acero galvanizado con regulación tridimensional y pequeño material. Remates de arranque y coronación incluidos. incluso premarco.	105,91	81.757,22
P12ACT106	327,370	m2	Ventanas practicables y oscilobatientes con rotura de puente térmico, tipo serie NC 65 STH-5C - Hoja oculta de Gallego Vilar Metales METRA, de aperturas de una y dos hojas y fijos en ventanas, con perfilería de aluminio anodizado visto acabado INOX SQ10 y modulación y caracteristicas según planos memoria y presupuesto de proyecto. Perfilería de aluminio extruido según Norma UNE 38.337, con tratamiento térmico T5, de espesor mínimo 2,00 de pared de aluminio. Para practicables con cámara de herrajes de tipo europeo y estanqueidad entre marco y hoja mediante junta central de EPDM. incluso premarco.	129,04	42.243,82
P12ACT107	123,250	m2	Puertas de acceso de carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, tipo NC 65 STH línea plana de METRA, o similar, de aperturas de una hoja y dos hojas en puertas de acceso, con perfilería de aluminio anodizado visto acabado INOX SQ10 y modulación y caracteristicas según planos memoria y presupuesto de proyecto. Perfilería de aluminio extruido según Norma UNE 38.337, con tratamiento térmico T5, de espesor mínimo 1,9 de pared de aluminio. Para practicables con cámara de herrajes propios de la serie y estanqueidad entre marco y hoja mediante doble junta de EPDM. incluso premarco.	239,58	29.528,24
P12ACT108	570,040	m2	Brise-soleil realizado con perfiles de aluminio extruidos, sistema FRANGISOLE de METRA, Aluminio anodizado visto acabado INOX SQ10. Diseño de lamas con un ancho de 400 mm. Las lamas individuales dispondrán de tapas realizadas en aluminio con los mecanizados necesarios para favorecer el drenaje y aireación. La inclinación de las palas se dispondrá fija y orientada a 45º.	152,87	87.142,01
P12ACT109	48,940	m2	Puertas mallorquinas practicables con rotura de puente térmico, tipo serie NC 65 STH-5C - Hoja oculta de Gallego Vilar Metales METRA, de aperturas de una y dos hojas y fijos en ventanas, con perfilería de aluminio anodizado visto acabado INOX SQ10 y modulación y caracteristicas según planos memoria y presupuesto de proyecto. Perfilería de aluminio extruido según Norma UNE 38.337, con tratamiento térmico T5, de espesor mínimo 2,00 de pared de aluminio. Para practicables con cámara de herrajes de tipo europeo y estanqueidad entre marco y hoja mediante junta central de EPDM. incluso premarco.	177,10	8.667,27
P13BP011	96,910	m.	Pasamanos tubo D=30 mm.	9,00	872,19
P13BP020	46,200	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	10,81	499,42
P13BP060	77,018	m.	Pasamanos tubo acero inoxidable D=40 mm.	18,00	1.386,32
P13CC021	344,325	m.	Precerco 50x20x2 galv.	5,00	1.721,63
P13CG382	1,000	ud	P.seccional h.l. 3,90x2,80	942,00	942,00
P13CG383	1,000	ud	P.seccional h.l. 2,75x2,80	654,00	654,00
P13CM061	2,000	ud	Equipo automat.p.seccional	300,00	600,00
P13CS010	2,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	52,53	105,06
P13CX020	2,000	ud	Cerradura contacto simple	13,40	26,80
P13CX050	2,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	14,00	28,00
P13CX150	2,000	ud	Emisor monocanal micro	13,82	27,64
P13CX180	2,000	ud	Receptor monocanal	35,59	71,18
P13CX200	2,000	ud	Cuadro de maniobra	85,10	170,20
P13CX230	2,000	ud	Transporte a obra	38,20	76,40
P13DE021	189,310	m2	Enrejado tramex 50x50/50x2 galv.	75,00	14.198,25
P13EV030	14,850	ud	Pate estándar a.galv. D=20 mm	12,00	178,20
P13IE063	7,980	m2	Fijo ac.inox. pulido con guias, para mostradores. Dim. varias.	65,00	518,70
P13IE064	1,000	ud	Fijo ac.inox. 0,85x2,20 m.	120,00	120,00
P13TC051	42,000	m2	Chapa acero galvanizada estampada semilla melón 1,7 cm espesor.	18,60	781,20
P13TC060	23,000	m2	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	4,17	95,91
P13TF010	72,765	m.	Angular acero 50x50x5 mm.	1,95	141,89
P13TF011	88,200	m.	Angular acero 80x80x8 mm.	5,10	449,82
P13TP020	1.147,500	kg	Palastro 15 mm.	0,54	619,65

Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
P13TP021	278,500	kg	Palastro	0,43	119,76
P13TP031	4.539,000	kg	Pletina acero 60/3 mm.	0,50	2.269,50
P13TP032	3.292,500	kg	Pletina acero 10 mm. espesor	0,50	1.646,25
P13TT130	720,000	m.	Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.	0,87	626,40
P13TT201	315,000	kg	Redondo macizo liso D=20 mm.	0,50	157,50
P13WW071	178,400	m.	Pletina acero inoxidable 5 mm. espesor	3,00	535,20
P13WW090	18,000	m.	Mástil tubo 60 mm. acero	11,85	213,30
P14BA051	7,636	m2	Luna templada Securit traslucida incolora 10mm.	45,00	343,62
P14BA052	5,432	m2	Luna templada Securit incolora 10mm.	34,00	184,69
P14BP091	2,000	ud	Puerta temp.transl.inc.2190x896	95,00	190,00
P14BP120	2,000	ud	Pernio alto 54 mm	12,00	24,00
P14BP130	2,000	ud	Pernio bajo 54 mm	17,00	34,00
P14BP140	2,000	ud	Punto de giro alto	7,00	14,00
P14BP150	2,000	ud	Punto de giro bajo	15,00	30,00
P14BP190	2,000	ud	Cerradura llave y manivela	30,00	60,00
P14BP220	8,000	ud	Mecanismo freno speedy	70,00	560,00
P14DM010	126,625	m2	Stadip 6+6 1PVB incoloro	30,00	3.798,75
P14DM031	6,036	m2	Stadip 6+6 1 PVB translúcido	36,00	217,30
P14DR035	100,841	m2	Stadip 6+6+6 2 PVB incoloro	55,00	5.546,26
P14ESA070	12,072	m2	D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6)	23,53	284,05
P14ESA071	9,658	m2	D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6 satinovo mate)	26,40	254,97
P14ESA077	56,648	m2	D. acrist. Climalit Antelio Cl/Pl 6/12/6 satinovo mate	41,69	2.361,66
P14ESA190	45,984	m2	D. acrist. Climalit (6/6ú8/Stadip 3+3 inc.)	39,78	1.829,24
P14ESA191	28,369	m2	D. acrist. Climalit (6/6ú8/Stadip 3+3 inc. satinovo mate)	42,64	1.209,65
P14ESA192	567,122	m2	D. acrist. Climalit Antelio Cl/Pl 6/12/Stadip 3+3 inc.	55,07	31.231,41
P14ESA193	19,426	m2	D. acrist. Climalit Antelio Cl/Pl 6/12/Stadip 3+3 inc. satinovo mate	57,93	1.125,35
P14ESA220	12,072	m2	D. acrist. Climalit (6/6ú8/Stadip 6+6 inc.)	44,56	537,93
P14ESA221	7,243	m2	D. acrist. Climalit (6/6ú8/Stadip 6+6 inc. satinovo mate)	47,23	342,09
P14ESA222	91,647	m2	D. acrist. Climalit Antelio Cl/Pl 6/12/Stadip 6+6 inc.	59,84	5.484,16
P14ESA223	11,770	m2	D. acrist. Climalit Antelio Cl/Pl 6/12/Stadip 6+6 inc. satinovo mate	62,71	738,10
P14ESG011	17,112	m2	D. acrist. Climalit Antelio Cl/Pl 6/12/6	38,82	664,29
P14G004	20,522	m2	Miralite Evolution incoloro 5 mm.	9,94	203,99
P14KC010	81,600	m.	Canteado espejo	0,52	42,43
P14KW055	36,372	m.	Sellado con silicona incolora	0,85	30,92
P14KW065	7.019,845	m.	Sellado con silicona neutra	0,65	4.562,90
P14KW070	81,600	ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,50	40,80
P17JZ020	159,698	m.	Bajante ZnTi. D100 mm. p.p.piezas	16,00	2.555,17
P17JZ360	108,885	ud	Abrazadera ZnTi. D100 mm.	1,50	163,33
P17NZ081	111,600	m.	Canalón ZnTi.cuad. 1000 mm. p.p.piezas	68,00	7.588,80
P21RD021	28,000	ud	Rejilla ventilación isofónica 12 cm diam. pvc	21,60	604,80
P21RR020	36,000	ud	Rejilla retorno 450x300	14,00	504,00
P23FL080	6.873,750	kg	Mortero ignífugo Vermiplaster	0,35	2.405,81
P23FM351	110,000	ud	Dispositivo antipánico 1H. Tesa serie Tempro TM1S Inox. mate	107,40	11.814,00
P23FM352	41,000	ud	Contracerradura para doble hoja en Tesa serie Tempro TM1S	10,80	442,80
P23FM401	46,000	ud	Mirilla rectangular 150x1500 mm.	72,00	3.312,00
P23FM441	46,000	ud	Vidrio CF EI2 60 mirilla rectang. 150x1500 mm	102,00	4.692,00
P23FM472	27,000	ud	Cierrapuertas Tesa CT 2500 Plata	27,35	738,45
P23FM475	86,000	ud	Cierrapuertas Tesa CT 4000/5000 Inox. mate	153,76	13.223,36
P23FM476	39,000	ud	Guías deslizantes integradas puerta 2H con selector de cierre y retenedor electromagnético integrado en cierrapuertas Tesa CT 4000 Inox. mate	209,78	8.181,42
P23FM477	3,000	ud	Guías deslizantes integradas puerta 2H con selector de cierre en cierrapuertas Tesa CT 2500 Inox. mate	50,00	150,00
P23FM571	24,000	ud	P.corf.mod.Sigma/Ignistop lacad EI2-60-C5 1H 100x220cm. Man. Tesa Mare	420,00	10.080,00
P23FM594	10,000	ud	P.corf.mod.Sigma/Ignistop lacad EI2-60-C5 2H 160x220cm + F 160x80cm. Man. Tesa Mare	1.050,00	10.500,00
P23FM595	2,000	ud	P.corf.mod.Sigma/Ignistop lacad EI2-60-C5 2H 180x220cm + F 180x80cm. Man. Tesa Mare	1.200,00	2.400,00
P23FM596	8,000	ud	P.corf.mod.Sigma/Ignistop lacad EI2-60-C5 2H 160x220cm. Man. Tesa Mare	750,00	6.000,00

Código	Cantidad		Descripción del recurso	Precio	Importe
P23FT031	1,870	m2	Vidrio laminado intumiscente e=54 mm.	1.620,00	3.029,40
P23FT041	1,870	ud	Pequeño material para instal.v. e=54 mm.	78,00	145,86
P25EI030	4.215,942	l.	P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional	1,67	7.040,62
P25ES010	143,280	l.	P. plast. ext/int estándar b/c Mate Uno	2,94	421,24
P25FE010	539,189	l.	Impermeabilización elástica ext/int antigoteo	3,00	1.617,57
P25JA100	507,121	l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatin	7,90	4.006,26
P25JM010	21,000	l.	E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum	7,10	149,10
P25JM030	4,158	l.	E. poliuretano Acripol (2 comp.)	11,87	49,36
P25MA010	128,777	l.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	2,77	356,71
P25MB040	80,100	l.	Barniz sintét. universal satinado	5,69	455,77
P25MC080	94,436	l.	Laca nitroc. incol. satinada	2,42	228,54
P25MT010	176,220	l.	Poliu. tapapo. bla. mate Montopol 50+cat	4,88	859,95
P25MV020	116,640	l.	Barniz p. acril. satin+cat parquet madera	10,76	1.255,05
P25MW010	360,900	l.	Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera	6,82	2.461,34
P25OF040	693,243	kg	Pasta enducida	1,88	1.303,30
P25OG040	843,188	kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	0,81	682,98
P25OS030	107,838	l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	5,00	539,19
P25OU020	14,000	l.	Imp. anticorrosiva minio blanco	5,90	82,60
P25OU060	1.070,591	l.	Minio de plomo marino	6,54	7.001,67
P25OU080	167,700	l.	Minio electrolitico	6,77	1.135,33
P25OZ040	1.636,395	l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	4,55	7.445,60
P25PB010	385,135	l.	P. anticarbonatación protectora hormigón	4,00	1.540,54
P25PD010	72,090	l.	Aditivo antibacteria.pint.agua Montoplas	11,94	860,75
P25QC010	228,493	l.	P.Clorocaucho calles/park. Monto S/M-10	6,68	1.526,33
P25QC100	89,400	kg	Pintura epoxi Composol mate	6,20	554,28
P25QC121	89,400	kg	Composol PUR indoor	8,40	750,96
P25WD040	61,104	kg	Disolvente clorocaucho	1,66	101,43
P25WD060	2,287	kg	Disolvente barniz poliuretano	2,06	4,71
P25WD070	85,851	kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	1,90	163,12
P25WW220	6.350,630	ud	Pequeño material	0,59	3.746,87
P25ZA010	6.265,800	kg	Galv. perfiles maciz. hasta 3 mm. esp.	0,38	2.381,00
P25ZA020	4.654,125	kg	Galv. perfiles maciz. de 3-6 mm. esp.	0,24	1.116,99
P27EH011	160,838	kg	Pintura acrilica base disolvente	0,85	136,71
P27EH040	110,179	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,52	57,29
P30PF028	1.444,800	m2	Pav.Sint. vinílico dep. GERFLOR, TARAFLEX SPORT PERFORMANCE PLUS, de 9 mm, completo	43,50	62.848,80
P30PF029	325,100	m2	Pav.Sint. vinílico GERFLOR, ELEGANCE SD, de 2,50 mm, completo	22,20	7.217,22
P30PF030	843,250	m2	Pav.dep. BIOSURO II 54 mm. (TAC.CAUCHO 19, TABL.MARINO 15 + 12, CORCHO AGL.H.D.8). COMPLETO.	71,00	59.870,75
P30PW260	1.769,900	m2	Nivelación c/resinas sintéticas	3,00	5.309,70
P31IS470	11,676	ud	Tb. vert. y horiz. desliz.+eslinga 90 cm	70,00	817,32
P31IS600	175,140	m.	Cuerda nylon 14 mm.	1,30	227,68
P32SG010	2,000	ud	Implantación de equipo de sondeo	46,00	92,00
P32SG030	2,000	m.	Sondeo en suelos < 20 m	26,00	52,00
P32SG250	20,000	m.	Tubería piezométrica PVC ranurada	6,00	120,00
P33LA091	5.226,300	kg	Autonivelante fino tipo Weber FLOOR TOP	2,00	10.452,60
P33LA093	138,497	m3	Hormigón autonivelante de planta	51,00	7.063,35
P33LD011	2.597,461	kg	Sika Top 50	0,80	2.077,97
P33LD050	162,500	kg	Sika Top 121 masa espatular (lote 10kg)	0,80	130,00
P33XA020	1.170,270	kg	Acero inoxidable AISI-304 Pe=7.850 kg/m3	1,60	1.872,43
			Total 7.3:	**.....**	**3.073.925,24**
7.4			**Medio auxiliar**		
%CD	124.819,311	ud	Coste Directo Complementario	1,00	124.819,31
%MF	50,077	ud	Maquinaria fabricación	1,00	50,08
			Total 7.4:	**.....**	**124.869,39**
			Total recursos	**.....**	**5.729.455,39**
			Costes indirectos, medios auxiliares y redondeos	.....	169.323,98
			Total presupuesto	**.....**	**5.898.779,37**