TABLA 4

		A.1.: RCDs Nivel I	A.2.: RCDs Nivel II		
		Tierras y pétreos de la excavación	Rcd Naturaleza no Pétrea	Rcd Naturaleza Pétrea	RCD:Potencialmente peligrosos
Obra Nueva	Obra Nueva	44.259,40	583,98	1.989,11	627,68
		0,00			
	Total mtrs³	**44.259,40**	**583,98**	**1.989,11**	**627,68**

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza)				
Tipología RCDs	Estimación (m^3)*	Precio gestión en Planta/ Vertedero/Cantera /Gestor (€/m^3)**	Importe (€)	% del Presupuesto de la Obra
A.1.: RCDs Nivel I				
Tierras y pétreos de la excavación	44.259,40	0,7	30.981,58	0,53%
(A.1. RCDs Nivel I).				0,53%
A.2.: RCDs Nivel II				
Rcd Naturaleza Pétrea	1.989,11	9	17.902,03	0,30%
Rcd Naturaleza no Pétrea	583,98	9	5.255,85	0,09%
RCD:Potencialmente peligrosos	627,68	10	6.276,76	0,11%
	3.200,77	TOTALES:	**29.434,64**	
(A.2. RCDs Nivel II). (mín: 0,2 % del Presupuesto de la obra)				0,50%
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN* **				
B.1. % Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I				0,00
B.2. % Presupuesto de Obra (otros costes)				0
(B. Total:)				0