


BAJANTES SANEAMIENTO.

ø110 1% COLECTOR DE DERIVACION COLGADO. DIAMETRO, PENDIENTE Y DIRECCION.

ø110 1% COLECTOR ENTERRADO AGUAS PLUVIALES

ø110 1% COLECTOR COLGADO AGUAS PLUVIALES. DIAMETRO, PENDIENTE Y DIRECCION.

ø110 1% COLECTOR ENTERRADO DE AGUAS NEGRAS. DIAMETRO, PENDIENTE Y DIRECCION.

ø110 1% COLECTOR COLGADO AGUAS NEGRAS. DIAMETRO, PENDIENTE Y DIRECCION.


ø110 SUMIDERO. DIAMETRO.

ISS-53 75x75 IMBORNALES. TIPO Y DIMENSIONES.

ISS-52 75x75 ARQUETA. TIPO Y DIMENSIONES.

ISS-55 Ø80 POZO DE REGISTRO. TIPO Y DIMENSIONES.

ISS – 53 Arqueta sumidero–A–M



EAT – 2 Contracerco en perfil laminado L. 20 3 mm provisto de patillas de anclaje a obra de fabrica, para recibir la rejilla del sumidero.


EFL – 6 Muro aparejado de 12 cm. de espesor, de ladrillo macizo R–100 kg/cm2 con mortero M–40 de espesor 1 cm.

ISS –10 Rejilla plana. Desmontable.

RPE –14 Enfoscado con mortero 1:3 y brunido. Angulos redondeados.

RSS – 1 Solera y formacion de pendientes de hormigon en masa de resistencia caracteristica 100 kg/cm2.

ISS – 49 Colector suspendido–D




ISS – 5 Tubo y piezas especiales de fibrocemento de presion. Diametro interior D mm. La sujecion se hara a forjado o muro de espesor no inferior a 15 cm. mediante abrazaderas dispuestas a intervalos no superiores de 150 cm. Los pasos a traves de elementos de fabrica se haran con contratubo de fibrocemento ligero con un diametro interior de D + 40 mm. que se sellara con masilla asfaltica. Siempre que sea posible las cabeceras del colector y los encuentros se dejaran registrables con tapon tipo Gibault.

ISS – 8 Codo de hierro fundido. Diametro interior D mm. Se unira al pie de la bajante y al colector, mediante union Gibault.

IFA – 2 Union Gibault en todas las uniones entre tubos y con las piezas especiales.

IFA – 6 Union Gibault con brida ciega para registro.

ISS – 50 Arqueta a pie de bajante –A–B–D–P



EAT – 2 Cerco de perfil laminado L 50 5 mm al que iran soldadas las armaduras de la tapa de hormigon.

EFL – 6 Muro aparejado de 12 cm. de espesor, de ladrillo macizo R–100 kg/cm2 con mortero M–40 de espesor 1 cm.

EHL – 2 Armadura formada por redondos ø 8mm. de acero AE 42 formando reticula cada 10 cm.

EHL – 4 Losa sustentada en cuatro bordes de hormigon de resistencia caracteristica 175 kg/cm2.


ISS–4 Codo de fibrocemento sanitario de diametro interior D mm.

RPE –14 Enfoscado con mortero 1:3 y brunido. Angulos redondeados.

RSS – 1 Solera y formacion de pendientes de hormigon en masa de resistencia caracteristica 100 kg/cm2.

EFH – 9 Hormigon en masa de resistencia caracteristica 100 kg/cm2.

ISS – 51 Arqueta de paso –A–B–P



EAT – 2 Cerco de perfil laminado L 50 5 mm al que iran soldadas las armaduras de la tapa de hormigon.

EFL – 6 Muro aparejado de 12 cm. de espesor, de ladrillo macizo R–100 kg/cm2 con mortero M–40 de espesor 1 cm.


EHL – 2 Armadura formada por redondos ø 8mm. de acero AE 42 formando reticula cada 10 cm.

EHL – 4 Losa sustentada en cuatro bordes de hormigon de resistencia caracteristica 175 kg/cm2.

RPE –14 Enfoscado con mortero 1:3 y brunido. Angulos redondeados.

RSS – 1 Solera y formacion de pendientes de hormigon en masa de resistencia caracteristica 100 kg/cm2.

ISS – 55 Pozo de registro–P



EFH – 9 Hormigon en masa de resistencia caracteristica 100 kg/cm2.

EFL – 6 Muro aparejado de 12 cm. de espesor, de ladrillo macizo R–100 kg/cm2 con mortero M–40 de espesor 1 cm.

ISA – 3 Pates empotrados 15 cm. Separacion 30 cm. Se colocaran a la vez que se levanta la fabrica.

ISA – 6 Tapa circular y cerco enrasados con el pavimento.

RPE –14 Enfoscado con mortero 1:3 y brunido. Angulos redondeados.

RSS – 1 Solera y formacion de pendientes de hormigon en masa de resistencia caracteristica 100 kg/cm2.

ESTE PLANO ESTÁ CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA PROPIEDAD INTELECTUAL, SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL CUALQUIER REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN INTELECTUAL O CESIÓN A TERCERAS PERSONAS.
TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN EN EL CAMPUS DE ALCOY.

PROMOTOR:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

ARQUITECTOS:
JOSE V. JORNET MOYA
NURIA VICENT BLANES

FECHA: JULIO 2010

107009

PLANO: CIMENTACION. BLOQUE 1 y BLOQUE 2.
RED DE SANEAMIENTO

ESCALA: 1:100

IF-1

A – 1