


B.7
#90



PLANTA PRIMERA

Tipo de aparato sanitario	Diámetro mínimo alón y derivación (mm.) Uso público
Vertido	40
Hodera (con fluxómetro)	110
Urinario (pedestal)	50
Ducha	50
Vertedero	110

MODO INSTALACION TUBERIAS


- POR EL EXTERIOR EN MONTAJE ENTERRADO.
- POR EL INTERIOR EN MONTAJE EMPOTRADO. EN PAREDES DE FABRICA O TABIQUES FORMADOS DE PVC CORRUGADO.
- LAS BAJADAS A APARATOS EN MONTAJE EMPOTRADO EN PAREDES FORMADAS DE PVC CORRUGADO.
- TUBERIAS DE ACS AISLADAS.

- Y BAÑO PLATA. AUTOLIMPIABLE.
- VALVULA LIMPIADORA DE PRESION.
- FILTRO TIPO Y, ENTRE 25~50 um. CON MALLA ACERO INOX. GRIFO DE COMPROBACION.
- ANTIRRETORNO.
- LLAVE DE CORTE.
- LLAVE DE PASO CON DESAGÜE O GRIFO DE VACIADO.
- CONTADOR DIVISIONARIO CON TUBO RESERVA LINEA ACCIONAMIENTO ELECTRICO.
- DISPOSITIVO PURGA ANTIARIETE AUTOMATICO O MANUAL CON SEPARADOR QUE REDUZCA VELOCIDAD.
- LLAVE GENERAL.
- CALDERA MURAL MIXTA Y CONEXION A INSTALACION SOLAR. INCLUSO KIT.
- MONTANTES DE AGUA. (FRIA, CALIENTE Y FLUXORES).
- CANALIZACION AGUA FRIA COBRE SUSPENDIDA EN TECHOS Y EMPOTRADA EN PAREDES.
- CANALIZACION AGUA CALIENTE COBRE SUSPENDIDA EN TECHOS Y EMPOTRADA EN PAREDES AISLADA.
- CANALIZACION AGUA FRIA FLUXORES COBRE SUSPENDIDA EN TECHOS Y EMPOTRADA EN PAREDES AISLADA.
- Pe 32 CANALIZACION AGUA FRIA ENTERRADA. Pe AISLADA.
- Pe 20 CANALIZACION RIEGO GOTEO, ENTERRADA. Pe AISLADA.
- GRIFO AGUA FRIA.
- GRIFO AGUA CALIENTE.
- 26 DIAMETRO INTERIOR TUBERIA COBRE.
- 1 1/2" DIAMETRO INTERIOR TUBERIA ACERO GALVANIZADO.
- Pe 40 DIAMETRO EXTERIOR DE POLIETILENO.
- BOCA DE RIEGO
- RIEGO GOTEO PROGRAMADOR
- FUENTE

- CANALIZACION BIES ACERO GALVANIZADO DIN 2440. SUSPENDIDA DE TECHO Y PAREDES.
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA. 25 mm. 20 m.
- MONTANTE BIES.
- CAUDALIMETRO.
- INTERRUPTOR DE FLUJO.

- BAJANTES SANEAMIENTO.
- #110 1% COLECTOR DE DERIVACION COLGADO. DIAMETRO, PENDIENTE Y DIRECCION.
- #315 1% COLECTOR ENTERRADO AGUAS PLUVIALES
- #315 1% COLECTOR COLGADO AGUAS PLUVIALES. DIAMETRO, PENDIENTE Y DIRECCION.
- #110 1% COLECTOR ENTERRADO DE AGUAS NEGRAS. DIAMETRO, PENDIENTE Y DIRECCION.
- #110 1% COLECTOR COLGADO AGUAS NEGRAS. DIAMETRO, PENDIENTE Y DIRECCION.
- #110 SUMIDERO. DIAMETRO.
- ISS-52 75x75 IMBORNALES. TIPO Y DIMENSIONES.
- ISS-52 75x75 ARQUETA. TIPO Y DIMENSIONES.
- ISS-55 Ø80 POZO DE REGISTRO. TIPO Y DIMENSIONES.

ISS – 49 Colector suspendido-D




ISS – 5 Tubo y piezas especiales de fibrocemento de presion. Diametro interior D mm. Lo sujecion se hara a forjado o muro de espesor no inferior a 15 cm. mediante abrazaderas metalicas a intervalos no superiores de 150 cm. Los pasos a traves de elementos de fabrico se haran con contratubo de diametro igual a tres veces mayor. Los huecos mínimos de 10 mm. que se sellara con masilla asfaltica.
Siempre que sea posible las cabeceras del colector y los encuentros se dejaran registrables con tapa tipo Gibault.

ISS – 8 Codo de hierro fundido. Diametro interior D mm. Se unira al pie de la bajante y al colector, mediante union Gibault.

IFA – 2 Union Gibault en todas las uniones entre tubos y con las piezas especiales.

IFA – 6 Union Gibault con brida ciega para registro.

ISS – 53 Arqueta sumidero-A~M



EAT – 2 Contracerco en perfil laminado L 20 3 mm provisto de pletinas de anclaje a obra de fabrica, para recibir la rejilla del sumidero.

EFL – 6 Muro aparejado de 12 cm. de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2 con mortero M-40 de espesor 1 cm.

ISS –10 Rejilla plana. Desmontable.

RPE –14 Enfoscado con mortero 1:3 y bruñido. Angulos redondeados.

RSS – 1 Solera y formacion de pendientes de hormigon en masa de resistencia caracteristica 100 kg/cm2.

ESTE PLANO ESTÁ CONFIADO PERSONALMENTE A SU DESTINATARIO. ES UN DOCUMENTO DE NUESTRA PROPIEDAD INTELECTUAL. SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA, QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, CUALQUIER REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN INTELECTUAL O CESIÓN A TERCERAS PERSONAS.
TODOS LOS DASTOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (MEDIDAS, COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO NUEVO Y URBANIZACIÓN EN EL CAMPUS DE ALCOY.

PROMOTOR:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

ARQUITECTOS:
JOSE V. JORNET MOYA
NURIA VICENT BLANES

FECHA:
JULIO 2010

107009

PLANO: PLANTA PRIMERA.
INSTALACIONES DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO.

ESCALA:
1:200

IF-6

A – 1